



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
01593/24 Geraldo Aparecido da Silva 10/04/2024

Descrição

locação de palco, camarins e gradis

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE CULTURA e TURISMO
Setor Solicitante CULTURA
Centro de Custo 52 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Placa

Observação

Locação de palco, camarins e gradis para Shows:

13/06: Tony Alysson (Católico)
14/06: Paulo Neto (Gospel)
15/06: Bruno Rosa (Sertanejo)

Datas: 13, 14 e 15 de Junho de 2024.
Montagem deve ser feita 01 dia anterior ao dia evento

A Locação possibilitará dar estrutura para a realização dos Eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, com geração de valor no comércio local, sendo também uma forma de estímulo e fortalecimento as manifestações comunitárias, em decorrência do Aniversário da cidade.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
1	757.001.016	LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARINS E GRADIS DATAS: 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2024. MONTAGEM DEVE SER FEITA 01 DIA ANTERIOR AO DIA EVENTO	SV	1	0	52	SECRETARIA DE CULTURA E

PALCO COBERTO EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 13METROS DE FRENTE X 08METROS DE PROFUNDIDADE X 1,80 METROS DE ALTURA DO SOLO (PISO), COM PÉ DIREITO DE 7METROS (TOTALIZANDO 8,80METROS DE CHÃO ATÉ A COBERTURA).

PISO

EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO, CONFORME NORMAS DA ABNT, REVESTIDO EM MADEIRA COMPENSADA, NOVA, TIPO MDF DE 15 MM, NA COR PRETA, MEDINDO: 13METROS DE FRENTE X 08METROS DE PROFUNDIDADE.

A ALTURA DO PISO PODERÁ SER SOLICITADA EM: 1,80 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER TOTALMENTE ESTÁVEL, SEM QUE SEJAM PERCEBIDOS MOVIMENTOS LATERAIS E/OU LONGITUDINAIS, PARA ISSO, SE CASO FOR NECESSÁRIO, A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR COLOCAÇÃO DE CONTRAPESOS. DEVERÁ TER GUARDA CORPO EM TODA A VOLTA DO PALCO, EXCETO NA ÁREA FRONTAL. O REVESTIMENTO DE MDF DEVERÁ CONTEMPLAR TAMBÉM AS ÁREAS DE SERVIÇO E TÉCNICA, SEM HAVER DESNÍVEIS, "DENTE S" OU DEGRAUS, EM RELAÇÃO À ÁREA DE PALCO.

COBERTURA

COBERTURA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 4.000KG, EM FORMATO DAS ÁGUAS, COBERTA COM LONA VINÍLICA MODELO KP 1000, SOLDADAS E VULCANIZADAS ELETRONICAMENTE, IMPERMEÁVEL COM BLACKOUT AOS RAIOS SOLAR E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, DEVERÁ CONTER TAMBÉM PROPRIEDADES ANTI-MOFO, ANTI-CHAMA, RESISTÊNCIA E LEVEZA BEM COMO UMA ELASTICIDADE QUE PERMITA UM ACOPLAMENTO PERFEITO NA ESTRUTURA METÁLICA. A COBERTURA DEVERÁ TER PÉ DIREITO MÍNIMO DE 7 (SETE) METROS. A COBERTURA DEVERÁ SER TOTALMENTE ESTÁVEL, SEM QUE SEJAM PERCEBIDOS MOVIMENTOS LATERAIS E/OU LONGITUDINAIS, PARA ISSO DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ESTAQUEADA E TENCIONADA COM FITAS/CABO DE AÇO, E SE CASO FOR NECESSÁRIO, A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR COLOCAÇÃO DE CONTRAPESOS.

HOUSE MIX

EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO E/OU AÇO GALVANIZADO, COM COBERTURA, MEDINDO: 5METROS X 5METROS, PÉ-DIREITO DE, NO MÍNIMO 2,50 METROS ALTURA, COM COBERTURA EM LONA DE PVC, DEVE SER FECHADA EM TRÊ



Solicitação de Materiais / Serviços

S LADOS E, COM 25 M² DE PISO MODULAR DE MADEIRA ESTRUTURADO EM PALL ETS E 4 CHAPAS DE COMPENSADO DE 15MM, NIVELADO E ELEVADO A 0,10M DO CHÃO, FORRADO EASY FLOOR OU COM CARPETE FORRAÇÃO NAS CORES PRETO OU GRAFITE.

A HOUSE MIX DEVERÁ SER POSICIONADA À FRENTE E EXATAMENTE NO ALINHAMENTO DO CENTRO DO PALCO À NO MÍNIMO 20 (VINTE) METROS E NO MÁXIMO 30 (TRINTA) METROS DE DISTÂNCIA DO PALCO.

ÁREA TÉCNICA

01 (UMA) ÁREA DE TÉCNICA, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE 4X4 METROS, COM ALTURA IDÊNTICA AO PISO DO PALCO E FECHADA NAS TRÊS LATERAIS.

FECHAMENTOS DE PALCO

O PALCO DEVERÁ TER O FUNDO E AS LATERAIS EM SOMBRITE PRETO OU CINZA, NAS MEDIDAS DO PALCO, DEVIDAMENTE AFIXADA NA ESTRUTURA DO PALCO (NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR). TODA A "SAIA" DO PALCO (ESPAÇO ENTRE O PISO DO PALCO E O SOLO) DEVERÁ SER FECHADA EM TNT (TECIDO-NÃO TECIDO) DE GRAMATURA 100M² OU EM LYCRA NA COR PRETA.

FECHAMENTOS

50 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADO EM MATERIAL GALVANIZADO, MEDINDO 2,00 METROS X 1,00 METROS CADA GRADE, ISENTO DE FERRUGEM, TODAS DO MESMO MODELO, FORMATO DE ENCAIXES LATERAIS E COM CANTOS ARREDONDADOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PADRÃO ABNT.

ESCALADA

01 (UMA) ESCADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO EM MADEIRA PINTADA, EMBORRACHADA OU ACARPETADO, COM FITAS ANTIDERRAPANTES, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS, CONFORME NORMAS DA ABNT/NR12, DE NO MÍNIMO 2 METROS DE LARGURA E DE GRAUS DE NO MÁXIMO 30 CM DE ALTURA.

ESTRUTURA FLY PA

02 TORRES DE SUSTENTAÇÃO PARA PA NO SISTEMA FLY EM BOX TRUSS P30, COM NO MÍNIMO TRÊS APOIOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2500 KG (CADA). A ESTRUTURA DEVE TER AS MEDIDAS DE 8 (OITO) METROS DE ALTURA, LARGURA DE 2,0 METROS (DEVERÁ SER TOTALMENTE ESTÁVEL, SEM QUE SEJAM PERECIBIDOS MOVIMENTOS LATERAIS E/OU LONGITUDINAIS, PARA ISSO, SE CASO FOR NECESSÁRIO, A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR COLOCAÇÃO DE CONTRAPESOS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER MONTADA DE FORAM QUÊ O P.A (CAIXAS) FIQUEM A 1 (UM) METRO A FRENTE DA LINHA DO PALCO.

CAMARINS

02 STANDS TIPO CAMARIM, MEDINDO 4METROS X 3METROS, 2,70METROS DE ALTURA MONTADOS NO NÍVEL DO PALCO COM FECHAMENTO EM TODAS AS LATERAIS E SUPERIORES EM TS BRANCO FORTIFICADOS E PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM PORTA DE ACESSO COM FECHADURAS. COBERTOS COM DUAS TENDAS PIRAMIDAIAS DE 5 METROS X 5 METROS.

A CONTRATADA DEVERÁ COLOCAR À DISPOSIÇÃO, NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE TÉCNICA DEVIDAMENTE UNIFORMIZADA E COM EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), VISANDO O BOM ANDAMENTO NO DECORRER DO EVENTO,

AS ESTRUTURAS DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA ABNT;

AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR PRONTAS E DEVIDAMENTE INSTALADAS NO LOCAL DETERMINADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA, NO MÍNIMO, DOS HORÁRIOS PREVISTOS PARA O INÍCIO DOS EVENTOS.

A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR OS SERVIÇOS A QUALQUER HORA DO DIA OU DA NOITE, INDEPENDENTE DE HORÁRIO COMERCIAL, ACEITANDO SEM RESTRICÇÕES OS HORÁRIOS PREESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.

A CONTRATADA É OBRIGADA A REPARAR, CORRIGIR, REMOVER, RECONSTRUIR OU SUBSTITUIR, ÀS SUAS EXPENSAS, NO TOTAL OU EM PARTE, OS OBJETOS DESTA CONTRATAÇÃO EM QUE SE VERIFIQUEM VÍCIOS, DEFEITOS OU INCORREÇÕES RESULTANTES DA EXECUÇÃO OU DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NA MONTAGEM, DURANTE O TRANSCORRER DO EVENTO, SEM COMPROMETER O ANDAMENTO DOS MESMOS.

A CONTRATADA RESPONSABILIZAR-SE-Á POR TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, TRANSPORTE E CARREGADORES.

A CONTRATADA RESPONSABILIZAR-SE-Á INTEGRALMENTE PELA MONTAGEM, O



Solicitação de Materiais / Serviços

PERAÇÃO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, GUARDA E VIGILÂNCIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR A CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA LICITANTE, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA (CREA), DA REGIÃO EM QUE A MESMA ESTIVER VINCULADA; E CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL OU MECÂNICO DA EMPRESA LICITANTE, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA (CREA).

A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER AO DEVIDO RECOLHIMENTO DAS ART'S E, SEMPRE QUE SOLICITADA, SE RESPONSABILIZARÁ PELA EMISSÃO DE ATTESTADOS, DECLARAÇÕES, PLANTAS E TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AOS SEUS EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA A VIABILIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES COMO O CORPO DE BOMBEIROS.

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado